



Gesamtschule Hennef-West, Erweiterung und Umbau ehemalige Realschule

Anlage 4 zur Kostengegenüberstellung, Ehem. Forum in RS im Bestand mit multifunktionalen Trennwänden ausbauen

Stand 26.05.2015

Gegenüber Ursprungsplanung jetzt in Bistro/Freizeitraum Einbau von mobilen Trennwänden zur multifunktionalen Nutzung

KG 300, Bauwerk, Baukonstruktion

Öffnen der vorh. Decke	1 Pschl.	x	2.000,00 €	2.000,00 €
Neue bewegliche Trennwand, 11,00 m Länge	1 Stk.	x	14.500,00 €	14.500,00 €
Neue bewegliche Trennwand, 10,00 m Länge	1 Stk.	x	13.500,00 €	13.500,00 €
Abhangdecken wieder schließen	1 Pschl.	x	2.000,00 €	2.000,00 €
Mindermassen ehemals geplanter Trockenbauwände	-60 qm	x	36,00 €	-2.160,00 €
Mindermassen Innentüren	-2 Stk.	x	950,00 €	-1.900,00 €
Mindermassen Wandanstrich	-120 qm	x	5,00 €	-600,00 €

Gesamt KG 300, Bauwerk, Baukonstruktion

27.340,00 €

KG 400, TGA

Änderung der Lüftung im ehem. Foyer	1 Pschl.	x	4.500,00 €	4.500,00 €
-------------------------------------	----------	---	------------	------------

Gesamt Netto **31.840,00 €**

zzgl. 19 % Mwst. 19 % v. 31.840,00 € **6.049,60 €**

37.889,60 €

Gesamtkosten Ausbau Forum zur multifunktionalen Nutzung **38.000,00 €**

St. Augustin, den 26.05.2015

M.Herkenrath