



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau

TOP: _____

Vorl.Nr.: V/2016/0450

Anlage Nr.: _____

Datum: 11.02.2016

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	25.02.2016	öffentlich

Tagesordnung

UAI- Programm 2016
Festlegung der Maßnahmen

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss beschließt:

Den von der Verwaltung vorgeschlagenen UAI – Maßnahmen für das Jahr 2016 wird zugestimmt

Begründung

Für die diesjährigen UAI- Unterhaltungsarbeiten an Straßen stehen dem Fachbereich Tiefbau insgesamt 200.000,--€ zur Verfügung.

Aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes verschiedener Straßen beabsichtigt der Fachbereich Tiefbau die Durchführung nachfolgender Maßnahmen:

Lfd. Nr. 32 Instandsetzung der Straße „In der Aue“ beginnend von Ende Löhestraße auf eine Länge von rd. 180 m (entlang des Baubetriebshofes)
Asphaltaufbau und belasteten ungebundenen Unterbau aufnehmen und entsorgen. Anpassung der vorhandenen Straßeneinläufe. Lieferung und Einbau der ungebundenen Schottertragschicht, der bituminösen Trag- und Deckschicht.

Geschätzte Herstellungskosten: rd. 170.000,-- €

Lfd. Nr.29 Instandsetzung der Straße „Am schmalen Patt“ (Ende der Bebauung bis Kindergarten) auf einer Länge von rd. 120m
Anfräsen der bituminösen Tragschicht und Einbau einer 4 cm Asphaltdecke.
Zudem wird am Tiefpunkt die Wasserführung zum Straßeneinlauf optimiert.

Geschätzte Herstellungskosten rd. 20.000,--€

Lfd. Nr. 16 Instandsetzung eines Teilbereiches der Straße „Zum Steimelsberg“.
Erneuerung der Trag- und Deckschicht auf einer Fläche von rd. 150 m².

Geschätzte Herstellungskosten: 9.000,--€

Eventualmaßnahme

(sofern das Ausschreibungsergebnis unter den geschätzten Herstellungskosten liegt, kommt nachfolgende Position zur Ausführung)

Lfd. Nr.: 13 Instandsetzung der Straße „Auf der Bonspröng“, Hennef- Wellesberg
auf einer Länge von rd. 200 m
Herstellen des Planums auf der vorhandenen ungebundenen Tragschicht.
Lieferung und Einbau einer bituminösen Tragdeckschicht 0/16.
Andecken der Bankette

Geschätzte Herstellungskosten rd. 25.000,--€

Die genaue Lage beider Maßnahmen entnehmen Sie den beigefügten Anlagen.

Hennef (Sieg), den 09.02.2016

Roland Stenzel
Techn. Geschäftsführer