



# Beschlussvorlage

**Amt:** Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau

**TOP:** \_\_\_\_\_

**Vorl.Nr.:** V/2018/1421

**Anlage Nr.:** \_\_\_\_\_

**Datum:** 13.04.2018

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	26.04.2018	öffentlich

## Tagesordnung

UAI- Programm 2018; Festlegung der Maßnahmen

## Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss beschließt:

Den von der Verwaltung vorgeschlagenen UAI – Maßnahmen für das Jahr 2018 wird zugestimmt

## Begründung

Für die diesjährigen Unterhaltungsarbeiten an Straßen stehen dem Fachbereich Tiefbau für die UAI-Maßnahmen insgesamt 300.000,--€ zur Verfügung.

In der letzten Sitzung des Bauausschusses am 22.02.2018 wurde eine Befahrung der von der Verwaltung vorgeschlagenen Unterhaltungsmaßnahmen gewünscht. Diese fand am 10.04.2018 statt.

Als Ergebnis dieser Befahrung beabsichtigt der Fachbereich Tiefbau nachfolgende Maßnahmen durchzuführen:

- Lfd. Nr. 7      Instandsetzung der Scheffenstraße nach Lückert beginnend von der Straße „Im Tal“ bis Ortsanfang auf einer Länge von rd. 460 m  
Asphaltaufbau fräsen und Einbau einer 10 cm starken Asphalttragdeckschicht.  
Angleichung der Bankette.  
(Die Maßnahme wurde bereits im Programm UAI 2017 beschlossen aber aufgrund noch durchzuführender Arbeiten der Rhenag bis 2018 zurückgestellt)

Geschätzte Herstellungskosten: rd. 88.500,-- €

Lfd. Nr. 11 Instandsetzung Mertener Straße 32, Mittelscheid (rd. 150 m<sup>2</sup>)  
Planum erstellen  
Lieferung und Einbau einer 10 cm starken bituminösen Tragdeckschicht  
Bankette andecken

Geschätzte Herstellungskosten rd. 15.000,--€

Lfd. Nr. 28 Instandsetzung der Kreuzfeldstraße, Lanzenbach (vom Ende der Bebauung  
Lanzenbach bis Ortseingang Hofen). Länge rd. 860 m.  
Asphaltaufbau fräsen und als Verstärkung des Schotterunterbaus wieder  
einbauen.  
Lieferung und Einbau einer 10 cm starken bituminösen Tragdeckschicht 0/16.  
Andecken der Bankette.

Geschätzte Herstellungskosten rd. 155.000,--€

Lfd. Nr. 19 Instandsetzung eines Teilbereichs der Ortsverbindungsstraße von Ortsausgang  
Darscheid Richtung Ravenstein auf eine Länge von rd. 150 m  
Asphaltaufbau fräsen und als Verstärkung des Schotterunterbaus wieder  
einbauen.  
Lieferung und Einbau einer 10 cm starken bituminösen Tragdeckschicht 0/16.  
Andecken der Bankette.

Geschätzte Herstellungskosten rd. 34.500,--€

### **Eventualposition**

Sofern, aufgrund günstiger Angebotspreise nach Durchführung und Abrechnung der o.g.  
Maßnahmen, noch ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, können auf Grundlagen des  
Hauptangebotes nachfolgende Maßnahmen einzeln nachbeauftrag werden.

Lfd. Nr.: 18 Instandsetzung der Straße „Quellenweg“ in Striefen (rd. 230 m<sup>2</sup>)  
Vorhandenen Asphaltaufbau fräsen und als Verstärkung des Schotterunterbaus  
wieder einbauen.  
Lieferung und Einbau einer 10 cm starken bituminösen Tragdeckschicht 0/16.  
Andecken der Bankette  
Die Maßnahme wurde bereits im Programm UAI 2017 beschlossen kam  
Aufgrund fehlender Finanzmittel nicht mehr zur Durchführung

Geschätzte Herstellungskosten rd. 22.000,--€

Lfd. Nr. 7 Instandsetzung der Straße „Zum Steimelsberg“ (rd. 150 m<sup>2</sup>)  
Bituminöse Trag- und Deckschicht erneuern.

Geschätzte Herstellungskosten rd. 10.500,--€

Hennef (Sieg), den 13.04.2018  
In Vertretung

Roland Stenzel  
Techn. Geschäftsführer