Stadtbetriebe Hennef
Anstalt öffentlichen Rechts
Der Vorstand

Beschlussvorlage

Amt:	Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Tiefbau	**TOP:** _____
Vorl.Nr.:	V/2022/3422	**Anlage Nr.:** _____
Datum:	29.04.2022	

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Bauausschuss	19.05.2022	öffentlich

Tagesordnung

UA1- Programm 2022
Festlegung der Maßnahmen

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss beschließt:
Den von der Verwaltung vorgeschlagenen UA1-Maßnahmen für das Jahr 2022 wird zugestimmt.

Begründung

Für das Jahr 2022 stehen dem Fachbereich Tiefbau für Unterhaltungsmaßnahmen (UA1) 270.000 € zur Verfügung. Die zur Sanierung vorgeschlagenen Maßnahmen wurden im Rahmen einer Besichtigung am 28.04.2022 mehreren Mitgliedern des Bauausschusses vorgestellt.

Aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes der Straßen beabsichtigt der Fachbereich Tiefbau daher die Durchführung nachfolgender Maßnahmen:

Lfd. Nr. 29 Frankfurter Straße, Rückbau der Pflasterflächen im Zufahrtsbereich der Tankstellenzufahrten, Wiederherstellung in Asphaltbauweise
- SB-Tankstelle, Zufahrt Frankfurter Straße, ca. 120 m2
- Oil-Tankstelle, beide Zufahrten, Gesamtfläche ca. 150 m2
Lagepläne siehe Anlage

Geschätzte Flerstellungskosten: rd. 45.000,00 €

Lfd. Nr. 34 Sövener Straße, ab Einmündung L 331 bis Sportschule
Instandsetzung auf einer Länge von rd. 600 m (Lageplan siehe Anlage). Vorhandenen Asphaltaufbau fräsen, das Asphaltfräsgut bleibt als Verstärkung des Unterbaus liegen und wird mit einer 12 cm starken Asphalttragdeckschicht überbaut. Angleichen der Bankette/Böschungen und Wegeseitengraben nachprofilieren.

Geschätzte Herstellungskosten: rd. 210.000,00 €

Eventualmaßnahmen

Sofern nach Submission und nach Durchführung/Abrechnung der vor genannten Maßnahmen noch ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, soll nachfolgende Maßnahme zusätzlich zur Ausführung kommen.

Lfd. Nr. 33 Wellesberg, Im Rodemich
Instandsetzung auf einer Länge rd. 160 m (Lageplan siehe Anlage). Asphaltschicht und Unterbau komplett erneuern. Bankette hersteilen u. Entwässerungsgraben profilieren.

Geschätzte Herstellungskosten: rd. 40.000,00 €

Hennef (Sieg), den 29.04.2022

Dr. Erbe
Technischer Geschäftsführer